

# PREISLISTE für Endverbraucher

gültig ab 1. Jänner 2019

# STOCKL SB

GmbH

## SAND-KIES-SPLITT-ERZEUGNISSE

### BETONSAND u. KIES gewaschen

EURO netto/to  
geladen ab WERK

CE

FREMDÜBERWACHT nach ÖNORM EN 12620 und ÖNORM B3131


RK 0/4	SAND	15,50
RK 0/16	KIESSAND	14,20
RK 0/22	KIESSAND	13,70
RK 4/8	KIES	12,10
RK 8/16	KIES	14,10
RK 16/22	KIES	16,00
NICHT FREMDÜBERWACHT		
RK 0/8	KIESSAND	14,70
RK 22/40	KIES	9,90

FEINE  
GESTEINSKÖRNUMG

GROBE  
GESTEINSKÖRNUMG (GEWASCHEN)



RK 0/4



RK 4/8



RK 8/16



RK 16/22



RK 22/40

KORNROHDICHTE g/cm<sup>3</sup>

SAND	RK 0/4	2,79
KIES	RK 4/8	2,83
KIES	RK 8/16	2,84
KIES	RK 16/22	2,80

KIESSANDE

RK 0/16	2,82
RK 0/22	2,82

HÖCHSTZULÄSSIGER  
OBERFLÄCHENWASSERGEHALT

SAND	RK 0/4	8%
KIES	RK 4/8	4%
KIES	RK 8/16	4%
KIES	RK 16/22	4%
KIESSAND	RK 0/16	5%
KIESSAND	RK 0/22	5%

**VERLÄSSLICH  
UND PROMPT**


### BRECHSAND UND SPLITT

KK 0/2	SAND	15,60
KK 3/5	SPLITT	16,10
KK 4/10	SPLITT	16,10
KK 8/12	SPLITT	16,10
KABELSAND 0/4		14,30
zuzüglich NATURSCHUTZABGABE		0,18

UNGEWASCHEN




KK 0/2



KK 3/5



KK 4/10



KK 8/12

DIE ZUFUHR WIRD IMMER FÜR MINDESTENS 7 TONNEN VERRECHNET.

### FÖRDERBAND

EINSATZPAUSCHALE	50,00
ENTLEERUNG PRO TONNE	7,00
Zuschlag außerhalb der Normalarbeitszeit Für Lieferungen von Montag - Freitag ab 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr und generell an Samstagen wird ein Zuschlag verrechnet.	3,50

**Fremdüberwacht durch  
die Bautechnische  
Versuchs- und  
Forschungsanstalt  
Salzburg**

Alpenstraße 157, 5020 Salzburg

Für alle Lieferungen und  
Leistungen gelten die  
allgemeinen Verkaufs-  
und Lieferbedingungen.



#### ADRESSE

Paul Stöckl GmbH  
Weizenbichl 2-6  
6383 Erpfendorf



#### TELEFON

Büro:  
Disposition & Bestellung:  
Beratung & Vereinbarung  
Erdarbeiten:

+43 5352 770 78  
+43 5352 770 77  
+43 676 897 554 290



#### ONLINE

E-Mail: info@stoeckl-beton.at  
Web: www.stoeckl-beton.at

## LASTKRAFTWAGEN

		EURO netto/Std.
<b>KIPPER</b>		
2-Achs-Allrad Kipper	7 m <sup>3</sup>	67,00
3-Achs-Kipper	9 m <sup>3</sup>	69,00
4-Achs-Kipper	12 m <sup>3</sup>	73,00
Sattelzug	15 m <sup>3</sup>	77,00
<b>MISCHER</b>		
3-Achs-Mischer	6 m <sup>3</sup>	78,00
4-Achs-Mischer	9 m <sup>3</sup>	87,00
<b>TIEFLADER</b>		
LKW mit Tieflader und Anhänger	50 to	92,00
<b>WASCHWAGEN</b>		
Unimog U400 mit aufgebauter Hochdruckwaschanlage	6000 Liter	87,00

## MASCHINEN & GERÄTE

<b>RAUPENBAGGER</b>		
Takeuchi TB 235	3,5 to	67,00
Takeuchi 175	7,5 to	69,00
Takeuchi TB 290	9 to	70,00
Komatsu PC 138	14 to	74,00
Komatsu PC 210	22 to	77,00
Kobelco SK 210	22 to	77,00
<b>MOBILBAGGER</b>		
Komatsu PW 180-7 mit Knickausleger	18 to	75,00
<b>ALLE BAGGER ausgerüstet mit Schnellwechsler für verschiedene Grab- u. Planierlöffel</b>		
Abbruchhammer für 7,5 to Bagger	Aufpreis	40,00
Abbruchhammer für 15 to Bagger	Aufpreis	52,00
Abbruchhammer für 22 to Bagger	Aufpreis	92,00
Sortiergreifer/Steinlegezange	Aufpreis	13,00
Hydro-Pilotenschlagaufsatz für 22 to Bagger	Aufpreis	40,00
<b>RADLADER</b>		
Volvo BM L90		77,00
<b>RAUPEN</b>		
Laderaupe Liebherr 611 M mit Moorlaufwerk		72,00
Planierraupe Liebherr 731		80,50
<b>RÜTTELPLATTE</b> pro Tag		67,00
<b>NOPPENWALZE</b> pro Tag		107,00
<b>HEBEZANGE FÜR BETONWÜRFEL</b> pro Tag		50,00